

REHABILITACIÓN EDIFICIO OFICINAS

VITRUVIO REAL STATE SOCIMI, S.A.

2.017



INSERSA

Promotor: VITRUVIO REAL STATE SOCIMI, S.A. **Ubicación:** C/ Fernández de la Hoz, 52. Madrid
Importe: 948.501,36 € **Fecha de finalización:** En curso



El proyecto consiste en:

- Lo adecuación de los instalaciones obsoletas (Fontanería y Saneamiento, Electricidad, Telecomunicaciones y Climatización)
- Sustitución de la fachada, en evidentes condiciones de deterioro y carente de aislamiento y protección solar.
- Renovación de cubierto en edificio de oficinas.
- Instalación de suelo técnico.

Características principales :

- Colocación de carpintería de fachada con RPT de la serie COR60 y vidrio 3+3/16/4+4 Guardian Sun .
- Colocación de suelo técnico de bajo perfil 37 mm {1.900 m²}
- Sistema de climatización VRV con bomba de calor
- Sustitución de la cubierta {600 m²}