

FICHA OBRA: EJECUCIÓN DE UNA RAMPA DE INVESTIGACIÓN MINERA EN LA MINA DE LAS CRUCES EN GERENA (SEVILLA)

Cliente: COBRE LAS CRUCES S.A.U.
Septiembre 2017 – Actualidad (En ejecución)

Características Principales:

547,5 m.l.	Rampa principal de sección 34 m ² y pendiente >10% descendente
714 m ³	Excavaciones longitudinales/perpendiculares
1.743 uds.	Pernos diámetro 25 mm. y L=2.400 mm
1.679 uds	Pernos Split set L=2.400mm
3.090 m ³	Gunita
9 uds	Cuadro metálico THN-21
1.042 m ³	Malla electrosoldada 100x100x4
162 m.l.	Cables colocados



INSERSA